



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์  
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้อง  
ประปาบ้านแสนถาวร หมู่ที่ ๕ รายละเอียดดังนี้

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องประปาบ้านแสนถาวร หมู่ที่ ๕
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมป้ายตามแบบมาตรฐานโครงการของ อบต.  
จำนวน ๑ ป้าย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร แบบ ปร.๔ ,ปร.๕
  - ๖.๒ .....
  - ๖.๓ .....
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายทิพย์ศรี บุเงิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวปราณี คำเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ
  ๓. นายอัครฐชาติ ประสาร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานโครงการดังกล่าว  
ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโกศล นามมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างห้องประทับประปาบ้านแสนถาวร หมู่ที่ ๕
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมป้ายตามแบบมาตรฐานโครงการของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร แบบ ปร.๔ ,ปร.๕
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                        |  |                     |
|------------------------|--|---------------------|
| ๑. นายทิพย์ศรี บุญเงิน | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล        | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางสาวปราณี คำเลิศ  | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ             |
| ๓. นายอัครฐชาติ ประसार | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน              | กรรมการและเลขานุการ |

ประปาบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 .xls

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างท่อถึง ประปาบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพลญ้อย  
 ประเภทงาน อาคาร  
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลไพลญ้อย  
 สถานที่ดำเนินการ บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลไพลญ้อย อำเภอชุม จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงินปริมาณ	378,953.61	ค่าอำนวยความสะดวกและดำเนินงาน
2	ค่า Factor F 1.3091 (วงเงินคิดไม่เกิน 5,000,000 บาท)	117,134.56	ค่ากำไร ค่าภาษี
3	ป้ายโครงการ	3000	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	499,088.17	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง	499,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไพลญ้อย ที่ 449 / 2567 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567

การกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างท่อประปา หมู่ที่ 5

ลงชื่อ.....  


ลงชื่อ.....  


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัฐชาติ ประสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  



ผู้เห็นชอบ

)


บัญชีปฏิบัติการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....



ลงชื่อ.....



(นายโกศล นามมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพลญ้อย

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างห้องถึง ประปาบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

ประเภทงาน

อาคาร

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

สถานที่ดำเนินการ

บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ อำเภอบึง จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานขุดดินฐานราก+คานคอดินพร้อมถมดิน	15	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,680.00	1,680.00
2	งานทรายรองพื้น	1	ลบ.ม.	450.00	450.00	112.00	112.00	562.00
3	งานคอนกรีตหยาบรองฐานราก	1.5	ลบ.ม.	2,056.07	3,084.11	419.00	628.50	3,712.61
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมด	6	ลบ.ม.	2,186.92	13,121.52	419.00	2,514.00	15,635.52
5	งานเหล็กเสริม DB 12 มม.	26	เส้น	196.00	5,096.00	31.68	823.68	5,919.68
6	งานเหล็กเสริมRB 6 มม.	17	เส้น	49.00	833.00	9.68	164.56	997.56
7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3	กก.	33.18	99.54		-	99.54
8	แผ่นเพลาท 15 มม. 0.25x0.25 ม.	4	แผ่น	562.00	2,248.00		-	2,248.00
9	แผ่นเพลาท 9 มม. 0.15x0.15 ม.	16	แผ่น	191.00	3,056.00		-	3,056.00
10	เจ็บบลท์ 3/4 นิ้ว ยาว 0.50 ม.	16	ตัว	128.00	2,048.00	100.00	1,600.00	3,648.00
11	ท่อ GS 3"	8	เส้น	1,720.00	13,760.00	895.00	7,160.00	20,920.00
12	ท่อ GS 2 1/2"	4	เส้น	1,315.00	5,260.00	512.40	2,049.60	7,309.60
13	ท่อ GS 2"	27	เส้น	1,050.00	28,350.00	306.00	8,262.00	36,612.00
14	ท่อ GS 1 1/2"	12	เส้น	745.00	8,940.00	216.60	2,599.20	11,539.20
15	ท่อ GS 1 1/4"	9	เส้น	645.00	5,805.00	187.80	1,690.20	7,495.20
16	ท่อ GS 3/4"	6	เส้น	385.00	2,310.00	94.20	565.20	2,875.20
17	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	3	เส้น	712.00	2,136.00	338.40	1,015.20	3,151.20
18	เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	14	เส้น	460.00	6,440.00	195.00	2,730.00	9,170.00
19	ประตูเหล็กเปิด-ปิด น้ำ 2 นิ้ว แบบพวงมาลัย	2	ตัว	759.00	1,518.00	100.00	200.00	1,718.00
20	ยูเนียน GS 1 1/2 นิ้ว	4	ตัว	192.00	768.00		-	768.00
21	งอ 90 GS 1 1/2 นิ้ว	1	ตัว	71.00	71.00		-	71.00
22	งอ 45 GS 1 1/2 นิ้ว	1	ตัว	80.00	80.00		-	80.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกไป)			รวม	105,474.17	รวม	33,794.14	139,268.31
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>139,268.31</b>

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ

ก่อสร้างห้องตั้ง ประปาบ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ลุย

ประเภทงาน

อาคาร

เจ้าของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ลุย

สถานที่ดำเนินการ

บ้านแสนถาวร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ลุย อำเภอชุม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	รายการก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	ยอดยกมา				105,474.17		33,794.14	139,268.31
23	สามทาง GS 11/2 นิ้ว	1	ตัว	114.00	114.00		-	114.00
24	ข้อต่อตรง GS 11/2 นิ้ว	6	ตัว	46.00	276.00		-	276.00
25	ข้อต่อตรง GS 2 นิ้ว	2	ตัว	106.00	212.00		-	212.00
26	ข้อต่อตรง GS 3 นิ้ว	1	ตัว	320.00	320.00		-	320.00
27	งอ 45 GS 2 นิ้ว	6	ตัว	80.00	480.00		-	480.00
28	งอ 45 GS 3 นิ้ว	4	ตัว	335.00	1,340.00		-	1,340.00
29	งอ 90 GS 2 นิ้ว	3	ตัว	145.00	435.00		-	435.00
30	งอ 90 GS 3 นิ้ว	2	ตัว	330.00	660.00		-	660.00
31	ถังไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร	4	ถัง	11,200.00	44,800.00	1,000.00	4,000.00	48,800.00
32	งานสายไฟในระบบประปา	1	รวม	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00
33	สายล่อฟ้าและอุปกรณ์	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	300.00	300.00	1,800.00
34	ตู้ควบคุมระบบงานไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	6,980.00	6,980.00	1,000.00	1,000.00	7,980.00
35	วัสดุประสานท่อ ข้อต่อ ข้อรัดแน่น และอุปกรณ์อื่นๆ	1	งาน	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00
36	ค่างานทาสีน้ำมัน	1	เหมา	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00
37	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม 1.5 แรง	1	เครื่อง	28,000.00	28,000.00	1,000.00	1,000.00	29,000.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง			รวม	199,591.17	รวม	40,094.14	239,685.31
	<b>รวม</b>							<b>378,953.61</b>