



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.๑๗๗-๐๐๑ ช่วงบ้านสามแยกวงสี่ หมู่ที่ ๙ ตำบลไพบูลย์-บ้านอิสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๒ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.๑๗๗-๐๐๑ ช่วงบ้านสามแยกวงสี่ หมู่ที่ ๙ ตำบลไพบูลย์-บ้านอิสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๒ ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๖๐,๘๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด พร้อมป้ายตามแบบมาตรฐานโครงการของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๕๐๓,๙๐๖.๗๗ บาท (สามล้านห้าแสนสามพันเก้าร้อยหกบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒
 - ๖.๓
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอัจฉชาติ ประสาร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวอรสา บุญยอด ตำแหน่ง นักสันทนการปฏิบัติการ กรรมการ
 ๓. นางเกษฎาพร มากดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานโครงการดังกล่าว
ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโกศล นามมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเอสฟัลท์คอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวงษ์เสื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลไพบูลย์-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลไพบูลย์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร

2. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,960,800.00 บาท

ช่วงบ้านสามแยกวงษ์เสื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลไพบูลย์-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลไพบูลย์

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวเอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 3,503,906.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อัจจุชาติ ประสาร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 อรสา บุญยอด กรรมการกำหนดราคากลาง นักสันทนการปฏิบัติการ

7.3 เกษฎาพร มากดี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์บุษย์-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์บุษย์ กว้าง 5.00 เมตร
 ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตรรองการบริการส่วนตำบลโพธิ์บุษย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์บุษย์/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์บุษย์

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	7,000.000	16.41	114,870.00	1.3642	22.38	156,705.65
2	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	7,000.000	337.15	2,360,050.00	1.3642	459.94	3,219,580.21
3	2. งานตีเส้นจราจร 2.1 ตีเส้นจราจร Thermoplastic เหลือง	ตร.ม.	35.000	290.00	10,150.00	1.3642	395.61	13,846.63
4	2.2 ตีเส้นจราจร Thermoplastic ขาว	ตร.ม.	280.000	290.00	81,200.00	1.3642	395.61	110,773.04
5	3. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	อัน	1.000	2,200.00	2,200.00	1.3642	3,001.24	3,001.24
							รวมราคากลาง	3,503,906.77

อัจฉราธิ ประสาร

03 ธันวาคม 2567 10:04:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเอสพีคอร์ต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 1,400 เมตร ทนุา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภอคำชะอี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย/องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

อัจฉราธิ ประสาร

03 ธันวาคม 2567 10:04:28

หน้า 2 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเอสพีคอร์ต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ชำบ้านสามแยกวงสี่อ หมู่ที่ 9 ตำบลโพพูลย์-บ้านอิสานเศรษฐิกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลโพพูลย์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลโพพูลย์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพพูลย์/องค์การบริหารส่วนตำบลโพพูลย์



(อัจฐชาติ ประสาร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อรสา บุญยอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(เกษฎาพร มากดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเอสฟัลท์คอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเสริมผิวเอสฟัลท์คอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลโพธิ์ชัย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (30,032.380 บาท/ตัน) /1,000	=	9.009 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต)	=	7.410 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 9.009 + 7.410	=	16.419 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	16.41 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเอสพีคคอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ลุย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ลุย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ลุย อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเสริมผิวเอสพีคคอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ลุย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลโพธิ์ลุย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2 งานแอสฟัลต์คคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คคอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	840.340 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	7.616 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	=	25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE 10,000 ตัน ในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.800 % = 0.058 ตัน @ 34,399.040 บาท/ตัน	=	1,995.144 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 357.650 บาท/ลบ.ม.	=	264.661 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์คคอนกรีต)	=	415.560 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	100.543 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,808.524 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,808.52 / 8.33	=	337.15 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเอสพีคอร์ตคอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ชัย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเสริมผิวเอสพีคอร์ตคอนกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลโพธิ์ชัย

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 ตีเส้นจราจร Thermoplastic เหลือง

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเอสพีคอร์ตถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ลุย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ลุย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ลุย อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเสริมผิวเอสพีคอร์ตถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ลุย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลโพธิ์ลุย

2 งานตีเส้นจราจร

2.2 ตีเส้นจราจร Thermoplastic ขาว

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเอสพีคंकกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ลุย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ลุย กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000.00 ตารางเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ลุย อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการเสริมผิวเอสพีคंकกรีต ถนนรหัสสายทาง อบ.ถ.177-001 ช่วงบ้านสามแยกวังเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ลุย-บ้านอีสานเศรษฐกิจ หมู่ที่ 2
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตำบลโพธิ์ลุย

3 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ค่างานต้นทุน

= 2,200.00 บาท/ตร.ม.